

Referenzblatt Rohrleitungsbau Wasserleitung Zieglerweg, Thayngen



Die Sanitärarbeiten bei der Sanierung Zieglerweg führten wir im Jahr 2020 für die Gemeinde Thayngen aus.

Wir erhielten beim Tiefbauauftrag ebenfalls den Zuschlag und konnten somit optimal die Synergien zwischen Tiefbau und Rohrleitungsbau bei diesem Projekt nutzen: u.a. Wartezeit ausmerzen, Koordinationsaufwand und somit erheblich die Kosten für die Gemeinde reduzieren. Dank einer exakten Planung und engen Abstimmung mit der Bauleitung, konnte ohne WL Provisorien gearbeitet werden, was wiederum zu Kostenersparnis führte.

Bauherrschaft	Gemeinde Thayngen	
Bauleitung	Gem. Thayngen, Christian Müller	
Leistungsumfang	PE-Rohrleitungsbau	
Ausführung	2020	
Verantwortlicher MA	Marko Cosic Stefan Imthurn	
ausumme	100'000.-	
Bauzeit	3 Wochen	
Kenndaten	PE 100 PN 15 ø 180	390m
	Hausanschlüsse	80m
	Hauptschieber	12 Stk
	Hydranten	3 Stk
	Hausanschlussschieber	18 Stk