

Wasserleitung Bömliacker Beringen



- **Bauherr** Gemeinde Beringen
- **Leistungsumfang** Rohrverlegearbeiten
- **Ausführung** 2012
- **Verantwortliche Mitarbeiter** Stefan Imthurn
Sadik Idrizi
- **Bausumme** ca. 120'000 CHF
- **Projekt- und Bauleitung** WSP Wildberger Schuler & Partner AG
Schaffhausen
- **Kenndaten** PE-Rohre PN 16 DE = 160 mm/190 m
PE-Rohre PN 16 DE = 315 mm/40 m
Hydranten Stk. 6
PE Kanalisationsdruckleitung
PN 10 DE = 355 mm/210 m
- **Besonderheiten** Unterquerung DB-Trasse mit
Stahlschutzrohr DE = 400 mm